

空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額
<b>1樓大堂活動區天花修葺</b>							
0000006	A-1-Pa1	天花隔音板	供應安裝纖維吸音板(12mm), 固定天花頂面, 底層用松木實木版(50mm*50mm)修飾, 免費固定安裝		560	平方米	
0000006	A-1-Pa1	照明燈具	供應及安裝LED燈(1500mm*120mm)		80	套	
<b>天面防水工程</b>							
0000011	A-G-01	防水塗層-戶外	清除天台地面石屑保護層及防水層至樓板面100MM厚, 用防水膠膠敷天台防水內層, 再用防水泥砂漿鋪貼天台平面		32	平方米	
0000011	A-G-Pa2	防水塗層-戶外	清除天台地面石屑保護層及防水層至樓板面100MM厚, 用防水膠膠敷天台防水內層, 再用防水泥砂漿鋪貼天台平面		41	平方米	

空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額
0000011	A-1-20 IEU3	空調-2 匹	更換課室冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *2匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		1	套	
0000004	A-2-15 音樂室	空調-2 匹	更換課室冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *2匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		1	套	
0000005	A-6-03 準備室	空調-2 匹	更換課室冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *2匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		1	套	
0000009	A-2-25 圖書室	空調-3 匹	更換課室冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *3匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		2	套	
0000005	A-6-02 化學實驗室	空調-3 匹	更換課室4面出風天花冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *3匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		3	套	
0000019	A-5-09 F2C	空調-3 匹	更換課室4面出風天花冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *3匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		1	套	
0000019	A-5-16 F3B	空調-3 匹	更換課室4面出風天花冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *3匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		2	套	
0000005	A-5-11 生物實驗室	空調-3 匹	更換課室4面出風天花冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *3匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		4	套	
0000004	A-5-02 美勞室3	空調-3 匹	更換課室4面出風天花冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *3匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		2	套	
0000019	A-5-18 F2A	空調-3 匹	更換課室4面出風天花冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *3匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		2	套	
0000019	A-5-17 F3A	空調-3 匹	更換課室4面出風天花冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *3匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		2	套	
0000019	A-5-15 F3C	空調-3 匹	更換課室4面出風天花冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *3匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		2	套	
0000005	A-6-04 物理實驗室	空調-3 匹	更換課室4面出風天花冷氣機(含室內及室外機), 供應及安裝, 應所再配套 *3匹, 分體, 單冷, 線控(獨立電源開關), 變頻, 220V, R32		3	套	

總價

施工期或交貨期:  
付款計劃:  
保固期或保養期:

**重要事項:**

工程單價必須包含以下3點:

- (1). 負責提供富有經驗的工程管理人員督導施工及處理, 辦法政府監督部門的查詢
- (2). 負責投購本工程管理及施工人員的僱員意外賠償保險及工程保險等費用
- (3). 提供施工現場有必要的保護措施, 遷走工程商可至政府指定地點去棄及負責工程完成後的修復, 遷移及清理工作

